

**ZESTAWIENIE DREWNA POTRZEBEGO DO WYKONANIA NOWEJ
NAWIERZCHNI MOSTU**

Nazwa elementu	Przekrój [m ²]	Długość [m]	Ilość [szt]	Objętość [m ³]
Pochwył poręczy	0,0196	44,75	2	1,75
Przeciąg poręczy	0,0060	44,75	6	1,61
Słupek poręczy	0,0144	1,80	56	1,45
Belka podchod. I	0,0144	0,65	56	0,52
Belka podchod. II	0,0196	44,75	2	1,75
Nawierzchnia opaski	0,0250	44,75	2	2,24
Dylina dolna	0,0200	44,75	22	19,69
Dylina górna	0,2500	44,75	1	11,19
Suma:				40,21

mgr inż. Arkadiusz Drózdź
 urawnienia budowlane do projektowania
 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 nr ewid. 8210210p
 48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 5
 tel. 604 988 457