-P1
ZMD405CT44.0459

kW+
kWh+
KVArh+

Moduł (modem) komunikacyjny
CU-P32

Antena GSM

Antena DCF

Synchronizacja minimum
1x na dobę

-S1
Synchronizacja czasu
Zegar frankfurcki US-151

Obwody wtórne:
–prądowe DY2,5mm²
–napięciowe DY1,5mm²

PxC–SKA 04

YKSY 2x1,5mm²

YKSY 2x1,5mm²

-F5
B6/2

Układ pomiarowo–rozliczeniowy
kategorii B4

Uwaga:
Zachować kolorystykę faz
zgodnie z PN–EN 60204:
faza L1 – czarny
faza L2 – brązowy
faza L3 – szary
N – niebieski

YKSY 6x2,5mm²

YKSY 4x1,5mm²

gniazdo serwisowe

-GN1

PE

YKSY 2,5mm²

przekładniki
prądowe
–T1,–T2,–T3
IMZ–17
25/5A
S=7,5VA
kl. 0,2
FS5
Ith=500Ipn

przekładniki
napięciowe
–T11,–T12,–T13
UMZ17–1
20:sqr3/100:sqr3/100:3 [V/V/V]
kl. 0,2
7,5VA

–F21,–F22,–F23
WBP–10
0,8A

–Q1
630A/16kA
15kV

15,75/0,42kV
630kVA
Dyn5

HH10/17kV
3x 63A gTr

–F B10/1

–F B16/1

L1
L2
L3
PEN

Rozdzielnia 0,4kV

"MWM" Sp. z o.o. GLIWICE Biuro Projektów ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.hostingpro.pl			
Inwestycja (nazwa i adres) BUDOWA KRYTEGO BASENU W GŁUCHOŁAZACH ul. Moniuszki, Głuchołazy; działki nr : 1273, 1233/1, 1275, 1246/2, 1271, 1270, 1269, 1268, 1234/8, 1246/3; obręb: Głuchołazy;		Inwestor (nazwa i adres) GMINA GŁUCHOŁAZY UL. RYNEK 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY	
Tytuł projektu	Budowa przyłącza elektroenergetycznego 15kV/0,42kV		
Tytuł rysunku	Schemat układu pomiaru energii		
Oznaczenie projektu Nr zlecenia/KT: KT-284 · Stadium: PB · Branża: EL · Nr kolejny: 2 · Arkusz: 1/1 · Zmiana:		Data 04.2019	Skala
mgr inż. B.POKOMEDA SLK/0998/POOE/05 SLK/3710/OWOE/11		KRYSTIAN GAŁECZKA 629/92	
Autor/Projektant	Opracował	Sprawdzający	

WŁAŚCICIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MWM" Sp. z o.o. w Gliwicach
PUBLIKOWANIE, POWIELANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE