



Kondygnacja	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa	Wykończenie podłogi	Wykończenie sufitu	H.pom. [m]
ZADANIE II	1.01 WIATROŁAP	14,15 m ²	szkło / gres / płytki	ST2	3,05
	1.02 KORYTARZ	103,91 m ²	szkło / gres / płytki	ST2	3,00
	1.03 SZATNIA OKRYC WIERZCHNI	20,94 m ²	szkło / gres / płytki	ST2	2,70
	1.04 WC OGÓLNOODOSTĘPNE KOBIECI I O.N.	201,24 m ²	szkło / gres / płytki	sufit podwieszony z płyt gips	2,70
	1.05 WC OGÓLNOODOSTĘPNE MĘSKIE	5,02 m ²	szkło / gres / płytki	sufit podwieszony z płyt gips	2,70
	1.06 POM. PORZĄDK.	1,74 m ²	gres techniczny	tylnk cem. wapienny kat IV / sufitowy fałszy sufitowy	3,35
	1.07 KLATKA SCHODOWA	36,31 m ²	szkło / gres / płytki	sufit podwieszony z płyt gips	3,00
	1.08 KASA	7,52 m ²	szkło / gres / płytki	ST2	2,70
	1.09 STREFA PLATNA	40,74 m ²	szkło / gres / płytki	ST2	3,00
	1.10 KORYTARZ	9,91 m ²	szkło / gres / płytki	ST1	3,00
	1.11 P. PORZĄDKOWE	1,61 m ²	gres techniczny	ST5	2,50
	1.12 RATOWNIKI POMOĆ	18,63 m ²	szkło / gres / płytki	ST4	3,00
	1.13 MAGAZYN SPRZ. BASEN.	13,72 m ²	szkło / gres / płytki	ST4	3,00
	1.14 ZAPLECZE SANIT. ON + RODZINNE	21,86 m ²	szkło / gres / płytki	ST4	2,70
	1.15 PRZEBIERALNA	114,75 m ²	szkło / gres / płytki	ST4	2,80
	1.16 WC+NATRYSKI KOBIECI	38,38 m ²	szkło / gres / płytki	ST5	3,00
	1.17 WC+NATRYSKI MĘCZYŹN	30,49 m ²	szkło / gres / płytki	ST5	3,00
	1.18 WIDOWNIA 40 OS.	32,55 m ²	szkło / gres / płytki	ST1	7,29
1.19 HALA BASENOWA I	565,94 m ²	szkło / gres / płytki	ST1	7,29-9,57	
1.20 HALA BASENOWA II	200,00 m ²	szkło / gres / płytki	ST1	6,70-7,71	
1.21 ZESPÓŁ SAUN - STR. WEJ.	68,02 m ²	szkło / gres / płytki	ST1+ST5	3,35	
1.22 POM. PORZĄDKOWE	3,55 m ²	szkło / gres / płytki	tylnk cem. wapienny kat IV / sufitowy fałszy sufitowy	3,35	
1.23 WC	3,80 m ²	szkło / gres / płytki	ST4	2,50	
1.25 P. TECH.	2,12 m ²	szkło / gres / płytki	tylnk cem. wapienny kat IV / sufitowy fałszy sufitowy	3,35	
1.26 SAUNA - POGRZEWIEN	3,58 m ²	systemowy, z drewna abachi	systemowy, z drewna abachi	2,20	
1.27 ŁAZNIA PAROWA	7,40 m ²	szkło / gres / płytki	sufit podwieszony z płyt gips	2,50	
1.28 SAUNA FINSKA	7,60 m ²	systemowy, z drewna abachi	systemowy, z drewna abachi	2,20	
ZADANIE IV	1.29 HALA BASENOWA III	399,06 m ²	szkło / gres / płytki	ST1	7,29-9,57
ZADANIE III	1.31 STREFA ZJEZDZAŁNI	73,77 m ²	szkło / gres / płytki	ST5	2,80
ZADANIE IV	1.31A STREFA ZJEZDZAŁNI	34,33 m ²	szkło / gres / płytki	ST5	2,80
ZADANIE IV	1.30 KLATKA SCHODOWA	28,76 m ²	szkło / gres / płytki	sufit podwieszony z płyt gips	3,00
ZADANIE IV	1.32 ZESPÓŁ SAUN II - STREFA KOMUNIKACJI	134,66 m ²	szkło / gres / płytki	ST1+ST5	3,00
ZADANIE IV	1.33 WEJŚCIE DO STREFY SPA	13,38 m ²	szkło / gres / płytki	ST5	3,00
ZADANIE IV	1.34 OBLUGA	14,23 m ²	szkło / gres / płytki	ST5	2,70
ZADANIE IV	1.35 WC PERSONELU	4,10 m ²	szkło / gres / płytki	ST4	2,50
ZADANIE IV	1.36 MAGAZYN	5,71 m ²	gres techniczny	tylnk cem. wapienny kat IV / sufitowy fałszy sufitowy	3,50
ZADANIE IV	1.37 SAUNA INFRARED	11,22 m ²	systemowy, z drewna abachi	systemowy, z drewna abachi	2,20
ZADANIE IV	1.38 SAUNA SŁUCHA	10,30 m ²	systemowy, z drewna abachi	systemowy, z drewna abachi	2,20
ZADANIE IV	1.39 GROTA SOLNA	12,94 m ²	szkło / gres / płytki	systemowy	2,65
ZADANIE IV	1.40 WC O.N.	7,13 m ²	gres techniczny	tylnk cem. wapienny kat IV / sufitowy fałszy sufitowy	3,50
ZADANIE IV	1.41 POM. TECH.	6,28 m ²	szkło / gres / płytki	sufit podwieszony z płyt gips	2,70
ZADANIE IV	1.42 ŁAZNIA HARBAM	15,53 m ²	szkło / gres / płytki	sufit podwieszony z płyt gips	3,20
ZADANIE IV	1.43 GROTA ŚNIEŻNA	9,82 m ²	szkło / gres / płytki	systemowy, z drewna abachi	2,65
razem		2 406,17 m²			

UWAGA:
 1. WYKONANIE POM. 1.20, 1.28 W STANIE SUROWYM ZAMKNIĘTYM W ZADANIU II.
 WYKOŃCZENIE: ZADANIE II.
 ST1 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, wodoodporny, z ukrytym mocowaniem, o wym. modułu 120 x 60 cm na podkonstrukcji C4
 ST2 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, z ukrytym mocowaniem, o wym. modułu 120 x 60 cm, 120x15 cm
 ST3 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, z widocznym mocowaniem, o wym. modułu 60 x 60 cm, do pomieszczeń suchych
 ST4 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, z widocznym mocowaniem, o wym. modułu 60 x 60 cm, do stref mokrych
 ST5 - Sufit podwieszony, wodoodporny z płyt włóknno-cementowych

OZNACZENIA GRAFICZNE
 ZAKRES REALIZOWANY W ZADANIU II
 ELEMENTY DO DEMONTAŻU W IV ZADANIU

UWAGA: SZCZEGÓLNY DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ WG RYSUNKÓW ARANŻACJI

- S1 ściana zewnętrzna**
 LUB = 0,154 Włókno
 OKŁADZINA KAMENNA CIĘTA, GR. 2,3 CM
 NA SYSTEMOWY POKROJENIOWY MONTAŻU ELEWACJI KAMENNYCH
 SZCZELINA WENTYLACYJNA 2,5 CM
 PASTYLOZACJA
 WĘLNA MINERALNA GR. 20 CM L = 0,033 Włókno
 ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 30 CM
 TYNK CEM. WAPNIENY
- S2 ściana zewnętrzna**
 LUB = 0,171 Włókno
 TYNK SILIKONOWY
 WĘLNA MINERALNA GR. 18 CM L = 0,044 Włókno
 PASTYK CERAMICZNY PORZĄDKOWY GR. 30 CM ŻELBET
 TYNK CEM. WAPNIENY
- S3 ściana zewnętrzna**
 LUB = 0,154 Włókno
 TYNK SILIKONOWY
 WĘLNA MINERALNA GR. 20 CM L = 0,044 Włókno
 PASTYK CERAMICZNY PORZĄDKOWY GR. 30 CM
 TYNK CEM. WAPNIENY

muw "MWM" Sp. z o.o. Sp. K. GLIWICE
 Biuro Projektów ul. Grotkiewa 35, 44-100 Gliwice
 telefon 032 279 05 48 e-mail: biuro@muw.pl

PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE III
 RZUT I PIĘTRA - POZIOM HALI BASENOWEJ

KT-284 PW AB 2 XX 06.2019 1:100

mgr inż. arch. ANNA PRZYBYLA
 mgr inż. arch. ANNA PRZYBYLA
 mgr inż. arch. ANNA PRZYBYLA