



1. Powierzchnie stykające się gruntem pokryć powłoką bitumiczną
2. Pręty poziome wydane w mb należy otulić na min. 50 średnic także w narożach
3. Otuliny:
  - belki - 25 mm
  - słupy, ściany - 30mm
  - płyty - 20 mm
  - stopy i ławy fund., płyty fundament. - 40 mm

BETON B 25(C20/25)  
STAL A-IIIIN (RB 500W)

<b>MM</b>		"MM" Sp. z o.o. Sp. K. GLIWICE Biuro Projektów ul. Grotgiera 35, 44-100 Gliwice tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mm.pl	
BUDOWA WYKONAWCZY BAZENU W GLUCHOŁAZACH ul. Morkowa, Gliwice, 04091 nr 1273,12311,1275,12462, 1271,1270,1268,1269,1265,1263,1272,1266,04091		ZAMAWIAJĄCY: SMNA GLUCHOŁAZY 48-340 GLUCHOŁAZY	
Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI - ZADANIE II			
Tytuł rysunku: KONSTRUKCJA WEJŚCIA 3.3 - RYS. ZBROJENIOWY I			
Opracowanie projektu	Koloryt nr rysunku	Data	Skala
KT-284 PW	30 2	06.2019	1:25
mgr inż. Michał PIECHOTA apz bud nr OPL/045/POOR/13		Grzegorz Łuszczynski mgr inż. Michał Piechota	
Autor/Projektant		Sprawdzający	
WŁAŚCICIELEM PRAW DO NIEZALĘZNO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MM" Sp. z o.o. Sp. K. w Gliwicach PUBLIKOWANIE, POWIĘLNIENIE I WSPÓRZĄDNE ZMIAN BEZ PIENIĄDZ JEDYNY JEST ZABRONIONE			