


Zestawienie pomieszczeń wg kondygnacji

Kondygnacja	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa	Wykończenie podłogi	Wykończenie sufitu	H.pom. [m]
ZADANIE II	0.04 SERWER	2,27 m2	wykładzina pcv elektrostalyczna	ST3	2,70
	0.10 UMYWALNIA PRAC. KOBIET	10,31 m2	plytki ceramiczne antypoślizgowe, R11B	ST4	3,00
	0.11 SZATNIA PRAC.- KOBIET	10,29 m2	gres techniczny	ST3	2,70
	0.12 UMYWALNIA PRAC. MEZCZ.	10,35 m2	plytki ceramiczne antypoślizgowe, R11B	ST4	3,00
	0.13 SZATNIA PRAC. MEZCZ.	9,41 m2	gres techniczny	ST3	2,70
	0.14 POM. SOCJAL.	10,71 m2	gres techniczny	ST3	2,70
ZADANIE IV	KLATKA SCHODOWA	26,33 m2	plytki gresowe podwyż. jakości	sufit podwieszony z płyt gfk	3,00


UWAGA:  
 1. WYKONANIE POM. 0.24 (PODBASENIA 2) W STANIE SUROWYM ZAMKNIĘTYM W ZADANIU II, WYKONCZENIE - ZADANIE III.

ST3 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, z widocznym mocowaniem, o wym. modułu 60 x 60 cm, do pomieszczeń suchych

ST4 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, z widocznym mocowaniem, o wym. modułu 60 x 60 cm, do stref mokrych



Uwaga:  
 Typy opraw oświetleniowych wg projektu branżowego



**"MWM" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE**  
 Biuro Projektów ul. Grottigera 35, 44-100 Gliwice  
 tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.pl

INWESTOR (nazwa i adres)  
**BUDOWA KRYTEGO BASENU W GLUCHOŁAZACH**  
 ul. Moniuszki Glucholazy, działki nr: 1273, 1233/1, 1275, 1246/2, 1271,  
 1270, 1269, 1268, 1234/6, 1246/3, 1272; obręb: Glucholazy

INWESTOR (nazwa i adres)  
 GMINA GLUCHOŁAZY  
 UL. RYNEK 15, 48-340 GLUCHOŁAZY

INŻYNIER (nazwa i adres)  
 mgr inż. arch.  
 Anna LYSZCZYK  
 upr.bud.nr 5/08/SLOKK

**PROJEKT WYKONAWCZY-ZADANIE II**  
**SUFITY PODWIESZANE - RZUT PRZYZIEMIA**

Oznaczenie projektu  
**KT-284 PW AB 34 XX**

Data  
**06.2019**

Autorka/Projektant  
 Anna LYSZCZYK

Skala  
**1:100**

Autorka/Projektant  
 Anna LYSZCZYK

Autorka/Projektant  
 Anna LYSZCZYK

Autorka/Projektant  
 Anna LYSZCZYK

Autorka/Projektant  
 Anna LYSZCZYK