



1. Powierzchnie stykające się gruntem pokryć powłoką bitumiczną
2. Pręty poziome wydane w mb należy łączyć na min. 50 średnic także w narożach
3. Otuliny:
 - belki - 25 mm
 - słupy, ściany - 30mm
 - płyty - 20 mm
 - stopy i ławy fund., płyty fundament. - 40 mm

BETON B 25(C20/25)
STAL A-IIIN (RB 500W)

		"MWM" Sp. z o.o. Sp. K. GLIWICE Biuro Projektów ul. Grottera 35, 44-100 Gliwice tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.pl			
		Inwestycja (nazwa i adres) BUDOWA KRYTEGO BASENU W GŁUCHOŁAZACH, ul. Moniuszki, Głucholazy, działki nr 1273,1233/1,1275,1246/2, 1271,1270,1269,1268,1234/8,1246/3,1272. obręb Głucholazy		Inwestor (nazwa i adres) GMIŃA GŁUCHOŁAZY, UL. RYNEK 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY	
Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI - ZADANIE II Tytuł rysunku: MUR OPOROWY 3.5.2					
Oznaczenie projektu		Kolejny nr rysunku		Data	Skala
Nr zlecenia/KT		Nr kolejny		06.2019	1:25
Stadium		Arkusz			
Branża		Zmiana			
mgr inż. Michał PIECHOTA		Grzegorz Łuszczzyński			
upr.bud.nr OPL/0945/POOK/13		mgr inż. Michał Piechota			
Autor/Projektant		Opracował		Sprawdzący	
WŁAŚCIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MWM" Sp. z o.o. Sp.K. w Gliwicach PUBLIKOWANIE, POWIELANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE					